

## Especificação Técnica

(Características Mínimas)

<b>Objeto:</b>	ET_ENG.PRED_41.16 - Reparo em áreas com manta vinílica danificada_rev1		
<b>Área:</b>	Engenharia Predial - DECI	<b>Data:</b>	22/12/2016

### 1 DESCRIÇÃO:

Fornecimento e instalação de manta vinílica para conserto de áreas com o piso deteriorado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP, localizado na Av. Dr. Arnaldo, 251 – São Paulo – SP.

### 2 JUSTIFICATIVA:

Devido à necessidade de reparo nas áreas com piso de manta vinílica danificados (13º, 10º, 9º, 5º, 2º, 1º andar e Térreo). Sendo necessária mão de obra especializada para correção das imperfeições e melhoramento da segurança na circulação de colaboradores e pacientes nos corredores com o problema apontado.

### 3 ESCOPO DO FORNECIMENTO:

Sendo a área de troca de manta vinílica nos locais listados abaixo:

ANDAR	LOCAL	REPARO DO PISO (M²)	CONTENÇÃO/DIVISÓRIA COM PORTA (M²)	COR DO PISO
13º	Patologia - porta 33	3	Não precisa	Bege
13º	CAM - porta 44	18	19	Bege
	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>		
10º	Corredor - Ala Norte Torre Verde	1,62	10,26	Verde
10º	UTI Ala Norte - porta 10	26	56,78	Verde
10º	Corredor Ala Norte - Torre Laranja	3,23	12,42	Verde
10º	Corredor Ala Sul - Torre Verde	5,32	12,15	Verde
10º	UTI Ala Sul - Torre Verde	6	35	Verde
10º	UTI Ala Sul - Torre Laranja	4,6	40,5	Verde
10º	UTI Ala Sul - Torre Laranja	1,1	Não precisa	Verde
	<b>TOTAL</b>	<b>47,87</b>		

ANDAR	LOCAL	REPARO DO PISO (M <sup>2</sup> )	CONTENÇÃO/DIVISÓRIA COM PORTA (M <sup>2</sup> )	COR DO PISO
9º	UTI Corredor - Torre Verde	30	7,8	Verde
9º	UTI Ala Norte	1,5	12,6	Verde
9º	UTI Ala Norte	8	33,6	Verde
9º	UTI Ala Norte	4	12	Verde
9º	UTI Ala Norte	2	22,46	Verde
9º	Corredor Ala Norte - Torre Laranja	4,8	11,96	Verde
	<b>TOTAL</b>	<b>50,3</b>		
5º	Corredor Torre Laranja	8	17,82	Verde
	<b>TOTAL</b>	<b>8</b>		
2º	Corredor - Torre Verde	24	13	Verde
2º	Corredor Ala Norte - Torre Verde	1,4	Não precisa	Verde
2º	Reparo e Recuperação	5	Não precisa	Bege
2º	Reparo e Recuperação	3,75	Não precisa	Verde
2º	Corredor Ala Norte - Torre Laranja	3,4	11,7	Verde
2º	Procedimentos	1	4,9	Verde
	<b>TOTAL</b>	<b>38,55</b>		
1º	Corredor - Torre Verde	23	8	Verde
	<b>TOTAL</b>	<b>23</b>		
Térreo	CAIO - Corredor Torre Verde	8	12	Bege
	<b>TOTAL</b>	<b>8</b>		

#### 4 SERVIÇOS TÉCNICOS:

- Isolamento da área com divisória naval;
- Retirada de manta danificada;
- Retirada de toda base solta ou decomposta;
- Limpeza da área com aspiração mecânica;
- Aplicação de primer - Weberfloor;
- Preenchimento dos locais danificados c/ argamassa auto-nivelante - Weber Flor Fin Rapid;

- Lixamento da Superfície;
- Aplicação de primer;
- Fornecimento e aplicação de manta vinílica conforme modelo existente;
- Cor Bege (PISO VINÍLICO EM MANTA TARKETT – ECLIPSE REF. 21020036 CS 1290264);
- Cor Verde (PISO VINÍLICO EM MANTA TARKETT – ECLIPSE REF. 21020010 CS 1290265);
- **Execução do serviço somente aos finais de semana;**
- Limpeza permanente e final.