

ANEXO 02 - PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

ICESP – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

OBJETO: Troca da Termodesinfectora Strattner - 2º Subsolo - ICESP
LOCAL: Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01246-000

área em m²: 2,00
data: 12/12/2025
Revisão: 0

Item	Descrição	Unid	QUANTIDADE REFERÊNCIA	QUANTIDADE ORÇADA*	Material (em R\$)	Mão-de-Obra (em R\$)	Total Material (em R\$)	Total Mão-de-Obra (em R\$)	Valor Total (em R\$)
I	Troca da Termodesinfectora Strattner - 2º Subsolo - ICESP								-
1	SERVIÇOS TÉCNICOS						-	-	-
1.1	Administração, supervisão e acompanhamento de obra (engenheiro, técnico de segurança e encarregado)	dias	10,00				-	-	-
1.2	Emissão de ART dos serviços contratados	un	1,00				-	-	-
1.3	Fornecimento de projeto As Built pós obra	un	1,00				-	-	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
2.1	Mobilização e desmobilização de obra, considerando inclusive equipamentos de segurança conforme NR-10 (segurança em instalações e serviços em eletricidade), NR-18 (condições e meio ambiente de trabalho na construção) e NR-35 (trabalho em altura)	un	1,00				-	-	-
2.2	Isolamento das áreas de intervenção com tapume em divisória naval com miolo celular - Ref.: Painel/Painel - Cor branco - esp=35mm - revestimento melamínico - perfis em alumínio anodizado, com porta. Os tapumes deverão ser piso/teto e estantes e, para fechamento dos forros abertos em fases onde haverá circulação de pacientes e funcionários do hospital. Deverão ser considerados fechamentos com fitas "silver tape" ou outra que garanta a total vedação das áreas abertas	m2	6,00				-	-	-
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, SEM REAPROVEITAMENTO						-	-	-
3.1	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	m2	1,00				-	-	-
3.2	Demolição de piso	m2	0,50				-	-	-
4	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA						-	-	-
4.1	Transporte comercial, carreteiro e aluguel						-	-	-
4.1.1	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m3	1,50				-	-	-
4.1.2	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m3	1,50				-	-	-
5	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR						-	-	-
5.1	Drywall						-	-	-
5.1.1	Divisória em placas de gesso acartonado, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST	m2	1,25				-	-	-
6	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL						-	-	-
6.1	Regularização de base						-	-	-
6.1.2	Recomposição de piso com cerâmica padrão do local	m2	0,50				-	-	-
7	FORRO, BRISE E FACHADA						-	-	-
7.1	Forro de gesso						-	-	-
7.1.1	Forro monolítico em gesso acartonado com tabica. Dimensões conforme projeto, com pintura seguindo padrão existente	m2	1,50				-	-	-
8	FECHAMENTOS EM INOX						-	-	-
8.1	CANTONEIRA ARREDONDADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ADONIZADO NATURAL FOSCO	m	4,60				-	-	-
8.2	FECHAMENTO EM "U" COM FIXAÇÃO NA PAREDE EM AÇO INOX NO ENTORNO DO LOCAL PARA VEDAÇÃO ENTRE PAREDES E EQUIPAMENTO, MEDIDAS 16 X 229 CM (2X).	m2	1,40				-	-	-
8.3	CAIXA EM AÇO INOX A SER INSTALADO SOBRE EQUIPAMENTO ATÉ O ENTREFORRO. ALTURA A CONFIRMAR COM A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL, MEDIDAS 82 X 39 X 19 CM (2X) (A CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL)	un	2,00				-	-	-
9	PINTURA						-	-	-
9.1	Massa corrida						-	-	-
9.1.1	Massa corrida à base de resina acrílica, incluso lixamento	m2	3,00				-	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						-	-	-
10.1	APOIO CIVIL PARA INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA E SISTEMAS						-	-	-
10.1.1	Pedreiro	h	20,00				-	-	-
10.1.2	Servente	h	20,00				-	-	-
10.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS						-	-	-
10.2.1	ADEQUAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE COM TOMADA INDUSTRIAL STECK N4209 PLUG MACHO/FÊMEA CONFORME SITE PLANNING DO EQUIPAMENTO PARA 24 KW E CABO DE 2,5 MM ATÉ O DISJUNTOR	un	1,00				-	-	-
10.2.2	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - Isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	30,00				-	-	-
10.3	SISTEMAS VOZ E DADOS						-	-	-
10.3.1	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	m	15,00				-	-	-
10.3.2	Condulete metálico de 1"	un	1,00				-	-	-
10.3.4	Caixa de PVC reforçada 4"x2"	un	1,00				-	-	-
10.3.5	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6	un	2,00				-	-	-
10.3.6	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	15,00				-	-	-
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUA, DRENO						-	-	-
11.1	APOIO CIVIL PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA, DRENO						-	-	-
11.1.1	Pedreiro	h	20,00				-	-	-
11.1.2	Servente	h	20,00				-	-	-
11.2	ESGOTO						-	-	-
11.2.1	ADEQUAR PONTO DE DRENO EXISTENTE NO PISO NAS DIMENSÕES E POSICIONAMENTO DO NOVO EQUIPAMENTO, COM TUBULAÇÃO SIFONADA PARA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA DE 100°C.	un	1,00				-	-	-
11.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE DRENO NA PAREDE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRAS DA BATERIA DE FILTROS (50MM), COM INSTALAÇÃO DE ESPIGÃO	m	1,50				-	-	-
11.3	ÁGUA FRIA						-	-	-
11.3.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA EXISTENTE COM A INSTALAÇÃO DE 02 MANÔMETROS COM ESCALA EM BAR OU KG/CM² COM ADAPTAÇÃO PARA 3/4", COM ESCALA ATÉ 8 BAR	un	2,00				-	-	-
12	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						-	-	-
12.1	DIFUSÃO						-	-	-
12.1.1	DUTO DE EXAUSTÃO PARA ALTA TEMPERATURA CORRUGADO DE ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 100 MM	m	5,00				-	-	-
13	LIMPEZA						-	-	-
13.1	Limpeza final da obra	m2	2,00				-	-	-
13.2	Limpeza permanente da obra e manter toda área de circulação de resíduos, materiais e pessoas sempre limpa	dias	10,00				-	-	-
14	OMISSOS (Informar itens não discriminados na planilha que julgarem necessários)						-	-	-



Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César - São Paulo - SP 01246-000 Tel: 11 3893.2000 www.icesp.org.br

ANEXO 02 - PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

ICESP – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

OBJETO: Troca da Termodesinfectora Strattner - 2º Subsolo - ICESSP

LOCAL: Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01246-000

área em m²: 2,00
data: 12/12/2025
Revisão: 0

Item	Descrição	Unid	QUANTIDADE REFERÊNCIA	QUANTIDADE ORÇADA*	Material (em R\$)	Mão-de-Obra (em R\$)	Total Material (em R\$)	Total Mão-de-Obra (em R\$)	Valor Total (em R\$)
									-
TOTAL							-	-	-

* As quantidades apresentadas são meramente ilustrativas, devendo ser conferidas em visita técnica e estar de acordo com os projetos enviados.

OBS.:
I - A planilha deverá ser preenchida em sua totalidade (quantidade orçada), exceto os itens que acharem desnecessários;
II - Informar os itens não discriminados na planilha, que julgarem necessários, no campo QMISSOS;
III - Não alterar os valores contidos na coluna Quantidade de Referência;
IV - Não havendo comentários, consideramos que todos os itens do projeto executivo foram considerados na planilha;
V - Os quantitativos ficarão por conta da contratada, devendo respeitar os projetos enviados;
VI - A título de conferência, inserir as somas totais dos itens por disciplina.